

EXPOSIÇÃO POESIA AGORA	
PÁGINAS DO PROJETO	MEMORIAL DESCRITIVO
1,2 e 3	<p>Confeção de 30 escadas em sarrafo de madeira cambará, 40 x 10, com furos laterais para encaixe das lâmpadas tubulares (lâmpadas e instalação elétrica fornecidas pelo CONTRATANTE). Estrutura complementar para fixação no piso e teto em sarrafo e barra chata. A estrutura de sarrafo para fixação no teto deve ser construída no local, pois as alturas variam de escada para escada. A localização de cada escada será marcada no local pelo cenógrafo responsável. Acabamento da madeira lixada (sem farpas) e aplicação de seladora.</p> <p>Obs: distância entre o centro dos furos pode ser alterada até a contratação.</p>
4,5,6 e 7	<p>Confeção de 04 portais em MDF e sarrafo, com pintura externa (preta) e interna (magenta, ciano, amarelo e preto) com tinta latéx acrílica. Os piso dos portais devem possuir pequenas rampas para acesso dos cadeirantes. O acabamento do MDF nas junções deve ser invisível e resistente.</p> <p>Obs: Essas medidas devem ser conferidas no local.</p>
16 e 17	<p>Confeção de 05 urnas conforme desenhos, em estrutura metálica e madeira. O acabamento externo das caixas de madeira em pintura latex acrílica, cinza claro (cor a ser definida posteriormente)</p>
18	<p>Confeção de 1 praticável de madeira com acabamento lateral e superior com pilhas de papel A4. O praticável não precisa ter acabamento de pintura. O papel será fornecido pela PRODUÇÃO.</p>

19	<p>Confecção de 06 "poesia suportes" , conforme desenho. Acabamento da madeira com lixa e seladora. Lâmpadas, soquetes, cabos e instalação elétrica será fornecido pela PRODUÇÃO.</p> <p>OBS: Aguardar definição sobre a localização e especificação dos furos para embutir soquetes</p>
20, 21 e 22	<p>Construção de 03 muros de bloco de concreto , fixado no piso e teto por estrutura metálica interna.</p> <p>Obs.: Conferir medidas no local</p>
23	<p>Fornecimento e instalação de máquina de relógio (com pilha), ponteiros de relógio e todas as 26 letras do alfabeto, formando um relógio de parede, com 1,2cm de diâmetro. O maior ponteiro deve ter um tamanho mínimo de 38cm. (veja a referência em : http://www.lightinthebox.com/pt/39-3d-grande-relogio-de-parede-digital-de-espelho-etiqueta-modernos-relogios-de-parede-arte-diy-w-assistir-presentes-originais-de-decoracao-para-casa_p2304163.html) Letras em caixa alta, fonte arial, com 10cm de altura, espessura de 2cm, confeccionados em MDF, pintura laqueada na cor cinza. Ponteiro e máquina com acabamento prateado (fosco, escovado ou brilhante)</p>
24 , 25 e 26	<p>O conjunto de mesas (lateral, central e sofá) deve ser construído em estrutura de madeira e revestido com fórmica branca brilhante, em todas as faces aparentes. O tipo de madeira usada para construir a mesa pode ser definida pelo CONTRATADO, desde que apresente boa resistência e qualidade.</p>
27, 28 e 29	<p>Escultura de Tvs em compensado naval e base em metalon e compensado. Prever a construção de estrutura interna para apoio dos monitores e TVs. Uma amostra de cada tamanho de TV/ monitor será disponibilizado para verificação de medidas.</p>

outros itens	Instalação com fita VHB (3M) de fita métrica com 20cm de largura, impressa em lona, nas colunas que contornam o palco de papel. Altura da instalação : máximo 3m de altura.
	Pintura de 05 círculos brancos (tinta latex acrílica) nas paredes e piso do museu. Localização e diâmetro máximo será fornecido durante a montagem, não devendo ultrapassar 5m de diâmetro
	Colagem tipo lambe-lambe de 30 cartazes em papel A3, sobre os círculos brancos. Cartazes fornecidos pela PRODUÇÃO.
	Corte e reinstalação de balão existente no local para transformá-lo numa escrivaninha. Para este item devem ser previstos aproximadamente 30m de sarrafo e 2 chapas de compensado 10mm. Acabamento com massa e pintura , tinta latex acrílica, na cor cinza (a definir). Medidas atuais do balcão: tarpézio com 10,5m de comprimento x 1m x 1,04m x 3cm.